

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию жилого фонда на 2016 год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2015 год, руб.
1	2	3	4
1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
1	Замена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения		
1.1	Замена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка крепления.):		
	диаметр труб до 25мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	495.00
	диаметр труб 26-50 мм		550.00
	диаметр труб 51-75 мм		605.00
	диаметр труб 76-80 мм		650.00
	диаметр труб 81-90 мм		660.00
	диаметр труб 91-100 мм		690.00
	диаметр труб 101-125 мм		740.00
	диаметр труб 126-150 мм		815.00
1.2	Замена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода . Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления.):		
	диаметр труб от 15-40 мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	440.00
	диаметр труб 50-75 мм		495.00
	диаметр труб 76-80 мм		550.00
	диаметр труб 81-100 мм		660.00
2	Замена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона)		
	диаметром 20 мм	1 сгон	220.00
	диаметром 32 мм		275.00
	диаметром 50 мм		550.00
3	Замена отопительных приборов (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.)		
	массой до 80 кг	1 блок	1,760.00
	снятие радиаторов	1 секция	330.00
	добавление или снятие секции	1 секция	275.00
4	Перегруппировка секций старого радиатора (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, очистка ниппелей.)	1 секция	165.00
5	Переборка секций радиаторного блока (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторного блока к трубопроводу.)	1 секция	165.00
6	Добавление секций к радиаторному блоку (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.)	1 секция	165.00
7	Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона)		
	диаметр крана 15-20 мм	1 кран	240.00
	диаметр крана 21-25 мм	1 кран	300.00
8	Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб:		
	диаметр канализационного выпуска 50 мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	440.00
	диаметр канализационного выпуска 76-110 мм		550.00
	Замена участка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб от 50 до		605.00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2015 год, руб.
1	2	3	4
9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.)		
	диаметром 15-32 мм	1 врезка	1,210.00
	диаметром 50 мм	1 врезка	1,760.00
	диаметром 80-110 мм	1 врезка	2,200.00
	диаметром 125-150 мм	1 врезка	2,750.00
10	Устранение засоров санитарных приборов (с прочисткой труб до общего стояка канализации)	1 прибор	275.00
11	Замена санитарно-технических приборов (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов)		
11.1	Замена унитаза (без выпила и замены раструба)	1 прибор	1100.00
	Заливка пола, изготовление основания	1 прибор	550.00
11.2	Расчеканка раструба К1 чугунного		
	диаметр до 70 мм		660.00
	диаметр до 110 мм		880.00
11.3	Замена умывальника	1 прибор	550.00
11.4	Замена раковины	1 прибор	385.00
11.5	Замена мойки		
	а) на одно отделение	1 прибор	605.00
	б) на два отделения	1 прибор	770.00
11.6	Замена ванн		
	а) чугунных	1 прибор	2,750.00
	б) стальных	1 прибор	2,200.00
11.7	Замена сидений к унитазам	1 прибор	165.00
11.8	Замена резиновых манжетов к унитазам	1 прибор	165.00
11.9	Замена смывных бачков с регулировкой арматуры	1 прибор	550.00
11.10	Регулировка смывного бачка	1 бачок	110.00
12	Замена кранов двойной регулировки (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану)		
	диаметр прохода 15 мм	1 кран	275.00
	диаметр прохода 19 мм	1 кран	297.00
	диаметр прохода 32 мм	1 кран	330.00
13	Замена арматуры (снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением)		
13.1	Замена арматуры в сливном бачке	1 бачок	330.00
13.2	Замена смесителей:		
	на раковине, на стене	1 смеситель	495.00
13.3	Замена вентилей и клапанов:		
	а) вентилей и клапанов до 20 мм	1 шт.	220.00
	б) вентилей и клапанов до 32 мм	1 шт.	275.00
	в) вентилей и клапанов до 50 мм	1 шт.	330.00
14	Замена пробковых кранов (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.)		
	диаметр крана 15,25 мм	1 кран	165.00
	диаметр крана 32-50 мм	1 кран	220.00
15	Замена кранштейнов под санитарными приборами	1 кронштейн	110.00
16	Демонтаж санитарно-технических приборов (снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кронштейнов)		
16.1	Демонтаж моек	1 прибор	150.00
16.2	Демонтаж ванн		
	чугунная	1 прибор	1100.00
	стальная	1 прибор	900.00
17	Водопровод и канализация - внутренние устройства (установка сан. приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...)		
17.1	Установка полотенцесушителей		
	из латунных хромированных	1 единица	1,430.00
17.2	Установка шланга на смесителе	1 смеситель	165.00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2015 год, руб.
1	2	3	4
17.3	Установка унитаза	1 унитаз	550.00
17.4	Установка моек и раковин и замена		
	установка умывальника с тумбой	1 прибор	770.00
	установка умывальника с пьедесталом	1 прибор	550.00
	установка умывальника на кронштейне	1 прибор	550.00
17.5	Квартирные приборы учета холодной и горячей воды		
	установка прибора учета вновь	1 прибор	1000.00
	замена ранее установленного	1 прибор	300.00
18	Временная заделка свищей и трещин		165.00
19	Замена кран-буксы	1 шт.	110.00
20	Замена сифона	1 прибор	165.00
21	Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой		
	а) радиаторы		
	чугунные	1 радиатор	1,650.00
	стальные	1 радиатор	1,540.00
	б) конвекторы	1 конвектор	1,870.00
22	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шлямбуром)	1 отверстие	385.00
23	Штроба перфоратором (глубина до 70 мм.)		
	кирпичная стена	1 п.м.	385.00
	бетонная стена		660.00
24	Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час		
	15-25-32мм с фильтром	1 стояк, 1 вентиль	155.00
25	Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час для сторонних организаций, не имеющих договорных отношений на обслуживание инженерных сетей		
	15-25-32мм с фильтром	1 стояк, 1 вентиль	550.00
26	Замена санитарно-технических приборов		
26.1	Замена гибкой подводки к унитазу (мойке)	1 прибор	110.00
26.2	Замена шланга смесителей с душевой сеткой	1 прибор	110.00
27	Ремонт водопроводного крана без снятия с места		
27.1	Замена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	110.00
27.2	Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	55.00
28	Замена прокладок на полотенцесушителе	2 прокладки	550.00
29	Замена резиновой прокладки в водомере-счетчике холодной/горячей воды	1 прокладка	110.00
30	Снятие арматуры (Отсоединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм)	1 шт. арматуры	165.00
31	Подключение стиральной или посудомоечной машины (в зависимости от трудозатрат)		550,00-1650,00
2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Замена неисправных участков электротехнической сети		
	2*1,5; 2*2,5	1 м провода	55.00
	3*1,5; 3*2,5		66.00
2	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки)	1 прибор	110.00
3	Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)	1 электроплита	550.00
4	Замена светильника		
	а) для ламп накаливания	1 светильник	220.00
	б) для люминесцентных ламп		275.00
5	Замена деталей крепления		
	крюки и шпильки	1 крепление	110.00
	кронштейны		165.00
6	Замена настенного или потолочного патрона	1 шт	110.00
7	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20	1 м	220.00
8	Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий	1 м	55.00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2015 год, руб.
1	2	3	4
9	Установка коробки ответвительной к распределительному клеммопроводу	1 м	55.00
10	Замена 2-х клавишного неутопл. типа переключателя при открытой проводке	1 шт	110.00
11	Замена 2-х клавишного утопл. типа переключателя при скрытой проводке	1 шт	110.00
12	Установка штепсельного неутопленного типа розетки при открытой проводке	1 шт	110.00
13	Установка штепсельного утопленного типа розетки при скрытой проводке	1 шт	110.00
14	Установка блока с тремя выключателями	1 шт	220.00
14.1	Демонтаж блока с тремя выключателями	1 шт	150.00
14.2	Ремонт блока с тремя выключателями	1 шт	200.00
15	Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа)	1 шт	385.00
16	Установка светильника потолочного или настенного "бра"	1 шт	220.00
17	Замена люминисцентных ламп	1 шт	33.00
18	Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на штырях	1 шт	330.00
19	Установка люстры с числом ламп до 5 штук	1 шт	330.00
20	Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах	1 шт	407.00
21	Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене (с установкой автоматов без коммутации)	1 шт	990.00
22	Установка однофазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации)	1 шт	700.00
23	Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро)	1 шт	165.00
24	Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук	1 шт	385.00
25	Установка электрического звонка	1 компл	220.00
26	Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы)	1 шт	110.00
27	Замена ламп накаливания в патроне	1 шт	10.00
28	Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации)	1 шт	1300.00
29	Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением	1 м	44.00
30	Затягивание проводов в электротех. плинтус	1 м	77.00
31	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава	1 м	22.00
32	Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или в	1 м	88.00
33	Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий	1 м	44.00
34	Замена магнитных пускателей	1 шт	716.00
35	Замена предохранителей	1 шт	280.00
36	Замена пакетных переключателей	1 шт	198.00
37	Демонтаж электропроводки		
	Скрытая проводка	1 м	10.00
	Открытая проводка		7.00
38	Демонтаж труб и проводов из труб		
	6мм	1 м	44.00
	16мм	1 м	55.00
39	Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей		
	2,5мм	1 шт	28.00
	6мм		33.00
40	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов	1 жил	85.00
41	Подключение эл.счетчика 1ого-фазного	1 шт	165.00
42	Демонтаж электросчетчика	1 шт	165.00
43	Выполнение работ по отключению и подключению электроэнергии у абонентов предприятия (определение точки подключения с выходом на место, отключение абонента, подключение абонента)		600.00
44	Установка дин. реек под установку счетчиков, автоматов		55.00
45	Замена однофазного электросчетчика (демонтаж старого счетчика, установка нового счетчика, подключение, вызов работника, выдача всей документации)		700.00
3. ПРОЧИЕ УСЛУГИ			
1	Вызов сотрудника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации)		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2015 год, руб.
1	2	3	4
	слесарь-сантехник	1 вызов	150.00
	электромонтер	1 вызов	150.00
	мастер АДС	1 вызов	200.00
2	Вызов инженера ПТО для составление акта. Осмотр, обнаружение неисправности, консультация, составление акта обследования	1 вызов	280.00
3	Согласование рабочего проекта по перепланировке. Работа с нормативной документацией; Определение серии дома; Работы по СНиП; Подпись у руководителя	1 пакет документов	480.00
4	Работы, не вошедшие в перечень (брать временно)	1 час / 1 чел.	200.00

ПРИМЕЧАНИЕ:

пенсионерам (в том числе участникам Великой отечественной войны) скидка на предоставляемые услуги-20%

СОГЛАСОВАНО: