



УТВЕРЖДАЮ:

ИП Войтюк Г.А.

## ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию жилого фонда на 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2017 год, руб.
1	2	3	4
<b>1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>			
1	Замена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения		
1.1	Замена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка крепления.):		
	диаметр труб до 25мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	495,00
	диаметр труб 26-50 мм		550,00
	диаметр труб 51-75 мм		605,00
	диаметр труб 76-80 мм		650,00
	диаметр труб 81-90 мм		660,00
	диаметр труб 91-100 мм		690,00
	диаметр труб 101-125 мм		740,00
	диаметр труб 126-150 мм		815,00
1.2	Замена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода . Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления.):		
	диаметр труб от 15-40 мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	440,00
	диаметр труб 50-75 мм		495,00
	диаметр труб 76-80 мм		550,00
	диаметр труб 81-100 мм		660,00
2	Замена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона)		
	диаметром 20 мм	1 сгон	220,00
	диаметром 32 мм		275,00
	диаметром 50 мм		550,00
3	Замена отопительных приборов (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.)		
	массой до 80 кг	1 блок	1 760,00
	снятие радиаторов	1 секция	330,00
	добавление или снятие секции	1 секция	275,00
4	Перегруппировка секций старого радиатора (по возможности) (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, очистка ниппелей.)	1 секция	165,00
5	Переборка секций радиаторного блока (по возможности) (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторного блока к трубопроводу.)	1 секция	165,00
6	Добавление секций к радиаторному блоку (по возможности) (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.)	1 секция	165,00
7	Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона)		
	диаметр крана 15-20 мм	1 кран	240,00
	диаметр крана 21-25 мм	1 кран	300,00
8	Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб:		
	диаметр канализационного выпуска 50 мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	440,00
	диаметр канализационного выпуска 76-110 мм		550,00
	Замена участка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб от 50 до		605,00



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2017год, руб.
1	2	3	4
9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.)		
	диаметром 15-32 мм	1 врезка	1 210,00
	диаметром 50 мм	1 врезка	1 760,00
	диаметром 80-110 мм	1 врезка	2 200,00
	диаметром 125-150 мм	1 врезка	2 750,00
10	Устранение засоров санитарных приборов (с прочисткой труб до общего стояка канализации)	1 прибор	275,00
11	Замена санитарно-технических приборов (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов)		
11.1	Замена унитаза (без выпила и замены раструба)	1 прибор	1 100,00
	Заливка пола, изготовление основания	1 прибор	550,00
11.2	Расчеканка раструба К1 чугунного		
	диаметр до 70 мм		660,00
	диаметр до 110 мм		880,00
11.3	Замена умывальника	1 прибор	550,00
11.4	Замена раковины	1 прибор	385,00
11.5	Замена мойки		
	а) на одно отделение	1 прибор	605,00
	б) на два отделения	1 прибор	770,00
11.6	Замена ванн		
	а) чугунных	1 прибор	2 750,00
	б) стальных	1 прибор	2 200,00
11.7	Замена сидений к унитазам	1 прибор	165,00
11.8	Замена резиновых манжетов к унитазам	1 прибор	165,00
11.9	Замена смывных бачков с регулировкой арматуры	1 прибор	550,00
11.10	Регулировка смывного бачка	1 бачок	150,00
12	Замена кранов двойной регулировки (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану)		
	диаметр прохода 15 мм	1 кран	275,00
	диаметр прохода 19 мм	1 кран	297,00
	диаметр прохода 32 мм	1 кран	330,00
13	Замена арматуры (снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением)		
13.1	Замена арматуры в сливном бачке	1 бачок	330,00
13.2	Замена смесителей:		
	на раковине, на стене	1 смеситель	495,00
13.3	Замена вентилях, фильтров и клапанов:		
	до 20 мм	1 шт.	220,00
	до 32 мм	1 шт.	275,00
	до 50 мм	1 шт.	330,00
14	Замена пробковых кранов (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.)		
	диаметр крана 15;25 мм	1 кран	165,00
	диаметр крана 32-50 мм	1 кран	220,00
15	Замена кронштейнов под санитарными приборами	1 кронштейн	150,00
16	Демонтаж санитарно-технических приборов (снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кронштейнов)		
16.1	Демонтаж моек	1 прибор	150,00
16.2	Демонтаж ванн		
	чугунная	1 прибор	1 100,00
	стальная	1 прибор	900,00
17	Водопровод и канализация - внутренние устройства (установка сан.приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...)		
17.1	Установка полотенцесушителей		
	из латунных хромированных труб	1 единица	2 000,00
17.2	Установка шланга на смесителе	1 смеситель	165,00



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2017 год, руб.
1	2	3	4
17.3	Установка унитаза	1 унитаз	800,00
17.4	Установка моек и раковин и замена		
	установка умывальника с тумбой	1 прибор	770,00
	установка умывальника с пьедесталом	1 прибор	550,00
	установка умывальника на кронштейне	1 прибор	550,00
17.5	Квартирные приборы учета холодной и горячей воды		
	установка прибора учета вновь (в зависимости от сложности работ цена может увеличиться)	1 прибор	1000,00
	замена ранее установленного	1 прибор	300,00
18	Временная заделка свищей и трещин		165,00
19	Замена кран-буксы	1 шт.	150,00
20	Замена сифона	1 прибор	165,00
21	Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой		
	а) радиаторы		
	чугунные	1 радиатор	2 500,00
	стальные	1 радиатор	2 500,00
	б) конвекторы	1 конвектор	2 500,00
22	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шлямбуром)	1 отверстие	385,00
23	Штроба перфоратором (глубина до 70 мм.)		
	кирпичная стена	1 п.м.	385,00
	бетонная стена		660,00
24	Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье (до 3 часов)		
	15-25-32мм с фильтром	1 стояк, 1 вентиль	500,00
25	Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час для сторонних организаций, не имеющих договорных отношений на обслуживание инженерных сетей		
	15-25-32мм с фильтром	1 стояк, 1 вентиль	1000,00
26	Замена санитарно-технических приборов		
26.1	Замена гибкой подводки к унитазу (мойке)	1 прибор	250,00
26.2	Замена шланга смесителей с душевой сеткой	1 прибор	250,00
27	Ремонт водопроводного крана без снятия с места		
27.1	Замена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	250,00
27.2	Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	150,00
28	Замена прокладок на полотенцесушителе	2 прокладки	550,00
29	Замена резиновой прокладки в водомере-счетчике холодной/горячей воды	1 прокладка	250,00
30	Снятие арматуры (Отсоединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм)	1 шт. арматуры	165,00
31	Подключение стиральной или посудомоечной машины		1500,00
<b>2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Замена неисправных участков электротехнической сети		
	2*1,5; 2*2,5	1 м провода	55,00
	3*1,5; 3*2,5		66,00
2	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки)	1 прибор	150,00
3	Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)	1 электроплита	550,00
4	Замена светильника		
	а) для ламп накаливания	1 светильник	220,00
	б) для люминесцентных ламп		275,00
5	Замена деталей крепления		
	крюки и шпильки	1 крепление	150,00
	кронштейны		165,00
6	Замена настенного или потолочного патрона	1 шт	150,00



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2017 год, руб.
1	2	3	4
7	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup>	1 м	220,00
8	Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий	1 м	100,00
9	Установка коробки ответвительной к распределительному клеммопроводу	1 м	150,00
10	Замена 2-х клавишного неутопл. типа переключателя при открытой проводке	1 шт	150,00
11	Замена 2-х клавишного утопл. типа переключателя при скрытой проводке	1 шт	150,00
12	Установка штепсельного неутопленного типа розетки при открытой проводке	1 шт	150,00
13	Установка штепсельного утопленного типа розетки при скрытой проводке	1 шт	150,00
14	Установка блока с тремя выключателями	1 шт	220,00
14.1	Демонтаж блока с тремя выключателями	1 шт	150,00
14.2	Ремонт блока с тремя выключателями	1 шт	200,00
15	Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа)	1 шт	385,00
16	Установка светильника потолочного или настенного "бра"	1 шт	220,00
17	Замена люминисцентных ламп	1 шт	150,00
18	Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на штырях	1 шт	330,00
19	Установка люстры с числом ламп до 5 штук	1 шт	330,00
20	Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах	1 шт	400,00
21	Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене (с установкой автоматов без коммутации)	1 шт	990,00
22	Установка однофазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации)	1 шт	700,00
23	Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро)	1 шт	165,00
24	Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук	1 шт	385,00
25	Установка электрического звонка	1 компл	220,00
26	Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы)	1 шт	150,00
27	Замена ламп накаливания в патроне	1 шт	150,00
28	Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение)	1 шт	1300,00
29	Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	1 м	44,00
30	Затягивание проводов в электротех. плинтус	1 м	77,00
31	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава	1 м	22,00
32	Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или	1 м	88,00
33	Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий	1 м	44,00
34	Замена магнитных пускателей	1 шт	716,00
35	Замена предохранителей	1 шт	280,00
36	Замена пакетных переключателей	1 шт	198,00
37	Демонтаж электропроводки		
	Скрытая проводка	1 м	10,00
	Открытая проводка		7,00
38	Демонтаж труб и проводов из труб		
	6мм	1 м	44,00
	16мм	1 м	55,00
39	Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей		
	2,5мм	1 шт	28,00
	6мм		33,00
40	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов	1 жил	85,00
41	Подключение эл.счетчика 1-ого-фазного	1 шт	165,00
42	Демонтаж электросчетчика	1 шт	165,00
43	Выполнение работ по отключению и подключению электроэнергии у абонентов(определение точки подключения с выходом на место, отключение абонента/подключение абонента) в т.ч. после отключения ресурсоснабжающей организацией		600,00
44	Установка дин. реек под установку счетчиков, автоматов	1 шт	55,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2017год, руб.
1	2	3	4
45	Замена однофазного электросчетчика (демонтаж старого счетчика, установка нового счетчика, подключение, вызов работника)	1 шт	700,00
<b>3. ПРОЧИЕ УСЛУГИ</b>			
1	Вызов сотрудника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации)		
	слесарь-сантехник	1 вызов	150,00
	электромонтер	1 вызов	150,00
	мастер АДС	1 вызов	200,00
2	Вызов инженера ПТО для составление акта. Осмотр, обнаружение неисправности, консультация, составление акта обследования	1 вызов	280,00
3	Выезд специалиста на объект для согласования проектов перепланировки (переустройства конструктивных элементов, инженерных сетей)	1 выезд	500,00
4	Работы, не вошедшие в перечень (брать повременно) минимально 1 час	1 час / 1 чел.	200,00

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

\* пенсионерам (в том числе участникам Великой отечественной войны) скидка на предоставляемые услуги-20%

\*\* все материалы предоставляет заказчик

**СОГЛАСОВАНО:**